



CITTÀ DI TROINA

PROVINCIA DI ENNA

UFFICIO TECNICO

III SETTORE

PROT. N. 25785 /2017

94018 TROINA 06.11.2017

RISCONTRO A NOTA Prot. n. 24492 del 30/10/2017

OGGETTO: Autorizzazione scavo su suolo comunale per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica privata sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino – Pirato, Purrazzo, Lanternaro e Santa Clara – Ditta Associazione ACCADUEO.

**Spett/le ASSOCIAZIONE
ACCADUEO**

Vista la richiesta del Sig. Giachino Giuseppe nato a Troina il 11/04/1961, nella qualità di Presidente dell'Associazione ACCADUEO con sede in Troina alla Contrada Pirato sn, codice fiscale: 91060350864, effettuato sopralluogo in data 04/11/2017;

si comunica, che lo scrivente Ufficio Tecnico Comunale ha espresso parere favorevole, pertanto si autorizza l'esecuzione dei lavori di scavo per la ristrutturazione e l'ampliamento della condotta idrica in queste contrade Costantino – Pirato, Purrazzo, Lanternaro e Santa Clara – come ubicato nello stralcio planimetrico allegato alla richiesta e con le seguenti prescrizioni:

- 1) Comunicare all'UTC e al Comando di Polizia Municipale, cui compete la vigilanza in materia di viabilità e sicurezza, la data di inizio e fine dei lavori;
- 2) Comunicare alle società Telecom, E-Distribuzione, Italgas e AcquaEnna, fermo restando l'adozione di ogni cautela nell'esecuzione degli scavi, i lavori di scavo da effettuare, al fine di evitare danni alla eventuale presenza di infrastrutture nel sottosuolo oggetto di intervento, di cui non si ha piena certezza, (rete metano, allacci acquedotto, scarichi fognari);
- 3) I lavori dovranno essere eseguiti a transito aperto e con l'accortezza di limitare al massimo i disagi agli utenti della strada;
- 4) Per gli scavi a sezione, eseguire, preliminarmente, il taglio del manto bituminoso;

Ufficio Tecnico – III Settore
Responsabile geom. Paolo Graziano

Via IV Novembre, 1 - 94018 Troina EN - Italy - ☎ (+39) 0935 937101 - 📠 (+39) 0935 937120 - ✉ ufficiotecnico@comune.troina.en.it
graziano@comune.troina.en.it Codice Fiscale: 81000970863 - PEC: comunetroina@legalmail.it Web: www.comune.troina.en.it

- 5) I lavori dovranno essere eseguiti con la massima celerità, ivi compresi i ripristini da eseguirsi a perfetta regola d'arte e con le caratteristiche preesistenti; in caso di mancata perfetta esecuzione il Comune provvederà all'addebito delle spese;
- 6) I cavi aperti dovranno essere ricolmati con materiali aridi provenienti da cave di prestito con successivo strato di conglomerato cementizio o binder per uno spessore non inferiore a 15 cm;
- 7) Il ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:
 - fresatura con mezzo meccanico della pavimentazione stradale bitumata, tappeto, binder e cls, sino alla profondità di cm. 3 per una larghezza e superficie non meno estesa per ml 1.00 dello scavo sulla sede stradale, con rifilatura dei chiusini, caditoie ed ogni altro manufatto presente sulla carreggiata e trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
 - realizzazione, sulla medesima superficie, di tappeto di usura (0-10), mediante stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato con bitume tipo 80-100 in quantità 5 – 6% in peso dell'inerte e impasto a caldo di m.c. 1,00 di pietrischetto (granulometria 0-6), sabbia, filler, steso con macchina vibrofinitrice e rifinito a mano, previa stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di 1 Kg/mq e successiva compattazione con compressore da 8/10 tonn., spessore finito reso costipato cm. 3, compresa la profilatura dei bordi, i raccordi alla viabilità, alle caditoie, ai pozzetti ecc..., sigillatura dei bordi in corrispondenza delle banchine e lungo le cunette.Deve provvedersi, infine al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, cunette, segnavia, cordonate, guard-rails e ogni opera o manufatto manomesso.
- 8) Avere cura nel corso del ripristino in conglomerato bituminoso di non coprire i tombini le caditoie;
- 9) Segnalare tempestivamente al Servizio competente dell'Ufficio Tecnico comunale gli eventuali danni ai sottoservizi esistenti e garantire il pronto ripristino a perfetta regola d'arte a cura e spese della richiedente Associazione ACCADUEO;
- 10) Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 11) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, farsi carico di provvedere alla recinzione dei luoghi ed in caso di interruzione per motivi di forza maggiore provvedere all'immediato ripristino dell'agibilità della strada;
- 12) Nei siti e nelle vicinanze dello scavo dovrà essere prevista adeguata segnaletica atta a salvaguardare ogni pericolo di danni a persone e a cose;
- 13) Osservare tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia, con particolare riguardo alle condizioni impartite dal Regolamento di Esecuzione;
- 14) Dato atto che, con il rilascio della presente autorizzazione, vengono fatti salvi, riservati e rispettati eventuali diritti dei terzi in ogni fase di esecuzione dei lavori.

Il Collaboratore Tecnico
(geom. Emerson Longo)



Il Dirigente del Settore Tecnico
(geom. Paolo Graziano)

Ufficio Tecnico – III Settore
Responsabile geom. Paolo Graziano